

# SDSL 系列大电流发生器

## 使用说明书



中 国 江 苏

扬 州 苏 电 电 气 有 限 公 司

地址：江苏省宝应县城南工业园区兴园一路 邮编：225800

电话：0514-88278018/88305855 传真：0514-88273278

网址：[www.yzsddq.com](http://www.yzsddq.com) E-mail：[sddq@yzsddq.com](mailto:sddq@yzsddq.com)

咨询热线：400-058-8018

# SDSL 型系列升流器

## 一、 概述

SDSL 系列大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如：各种开关，电流互感器和其它电气设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。

本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无级调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点，是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

## 二、 主要技术参数

| 型号<br>规格       | 额定容量<br>(KVA) |         | 额 定 输 入       |               | 额 定 输 出        |               | 阻抗          | 空载          | 结构     |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------|
|                | 调<br>压<br>器   | 升流<br>器 | 电<br>流<br>(A) | 电<br>压<br>(V) | 电<br>流<br>(KA) | 电<br>压<br>(V) | 电<br>压<br>% | 电<br>流<br>% | 形<br>式 |
| SDSL-5/1000    | 5             | 5       | 22.7          | 220           | 0.5/1          | 10/5          | <8          | <6          | 一体/分体  |
| SDSL -10/2000  | 10            | 10      | 26.3          | 380           | 1/2            | 10/5          | <8          | <6          | 分 体    |
| SDSL -20/4000  | 20            | 20      | 52.6          | 380           | 2/4            | 10/5          | <8          | <6          | 分 体    |
| SDSL -25/5000  | 25            | 25      | 65.8          | 380           | 2.5/5          | 10/5          | <8          | <6          | 分 体    |
| SDSL -50/10000 | 50            | 50      | 125           | 400           | 5/10           | 10/5          | <8          | <6          | 分 体    |

注：“升流器额定输出”中，左边为串联；右边为并联输出参数。

1000A 及以下为一体式。

## 三、 使用环境

1、工作电源：220V/380V ±10% 50HZ

2、环境温度：-10℃~40℃



LD—为电源指示灯  
HA—为停止按钮  
TA—为交流接触线圈  
T—为升流变压器  
AL—为电流互感

HD—为升压指示灯  
SA—为升压按钮  
B—为调压器  
V—为电压表

## 五、 使用方法

- 1、 按电气原理图接好工作线路，变压器外壳，操作台等必须良好接地。
- 2、 通电源，操作台上的绿色指示灯亮，按下起动按钮，红色指示灯亮，此时升流器等待升流。
- 3、 顺时针均匀旋转调压器，注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流，为了保证测试精度，可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
- 4、 试验过程中，一旦发现不正常的现象，应立即切断电源，查明原因后，再进行试验。
- 5、 试验完毕，必须将调压器回零，按停止按钮切断电源，切断工作电源，方可拆除试验接线，以保证安全。

## 六、 注意事项

- 1、 本设备是为短时间的的工作而设计的，所以不允许长时间在额定容量下工作，特别不允许超过额定电流运行，以防过热，其时间如下：

| 负载情况（占额定%） | 最大持续运行时间（分钟） |
|------------|--------------|
| 100        | 2.5          |

|    |    |
|----|----|
| 50 | 30 |
| 33 | 40 |
| 25 | 长期 |

2、新安装和长时间不用的变压器，运行前用 1500 兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻，其电阻值不低于 0.5 兆欧时，方可使用。

3、使用中，升流变压器和操作台必须可靠接地，以保证安全。

4、使用时应缓慢均匀升流，搬运时应避免过大的震动。

5、调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况用 90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

6、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存。

## 七、 设备成套性

- |            |    |
|------------|----|
| 1、 操作台     | 一台 |
| 2、 升流变压器   | 一台 |
| 3、 产品合格证   | 一份 |
| 4、 产品使用说明书 | 一份 |